

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. На основании результатов рассмотрения предоставленной документации:

- продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии № ІЗ-69/16 от 11.05.2016 г. на:

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ:

– Марки СИП-2 сечений 3x16+1x25, 3x16+1x54,6, 3x25+1x35, 3x25+1x54,6, 3x35+1x50, 3x35+1x54,6, 3x50+1x50, 3x50+1x54,6, 3x50+1x70, 3x70+1x54,6, 3x70+1x70, 3x70+1x95, 3x95+1x70, 3x95+1x95, 3x120+1x95, 3x150+1x95, 3x185+1x95, 3x240+1x95, со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 3 номинальным сечением 16-35 мм² или без неё;

– Марки СИП-4 сечений 2x16, 4x16, 2x25, 4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x95, 4x120;

Защищенные провода СИП-3 для ВЛЗ на номинальное напряжение 20:

– Марки СИП-3 сечением 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240; изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 Изм.12., климатического исполнения – В, категории размещения – 1,2 и 3 по ГОСТ 15150-69, производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Г. Саранск).

- дополнительно внести в Заключение аттестационной комиссии № ІЗ-69/16 от 11.05.2016 г.:

Защищенные провода СИП-3 для ВЛЗ на номинальное напряжение 35 кВ:

– Марки СИП-3 сечением 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240. изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 Изм.12., климатического исполнения – В, категории размещения – 1,2 и 3 по ГОСТ 15150-69, производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Г. Саранск).

6.2. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.3. При внесении изменений в конструктивное исполнение аттестуемого оборудования в период действия Заключения необходимо согласование с ПАО «Россети» в установленном порядке.

Начальник Департамента аттестации
оборудования АО «ФИЦ

М.Б. Жирнов

Начальник Управления ЛЭП
Департамента аттестации
оборудования АО «ФИЦ»

К.С. Кутьев